



Inkommande slangar skall kapas i toppen av skåpet.  
Fixering och kapning av slang gör fiberinstallatören.

Söktråden på varningsnätet skall skalas ca. 15cm  
och jordas på skåpets insida, resten av  
varningsnätet kan klippas av och lämnas under  
markytan(lekakulorna). Gäller samtliga inkommande  
söktrådar.

Marknivå

Placera skåpen i fast material (grus om så  
behövs).

Efter färdig installation är det en fördel med  
10cm lekakulor som skydd mot gnagare.

Som tillägg kan snökäppar  
installeras

Skåpet går att låsa på baksidan

Fästen för svetshyllsor och  
fiberslingor finns inuti boxen

